



Ciechanów, dnia 04.06.2020r.

NZ – 242 – 18.6 / 2020

**Wg rozdzielnika**

**Dotyczy: Cz. II zmian SIWZ - w sprawie Nr 18/2020 - SIWZ z dnia 21.05.2020r. „Modernizacja systemu ciepłowniczego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Ciechanowie sp. z o.o. polegająca na modernizacji instalacji odpylania kotła wodnego WR-25 Nr 2.” (filtry workowe)**

Zamawiający na podstawie SIWZ rozdział XII „**Udzielanie wyjaśnień i wprowadzanie zmian przez Zamawiającego**” **zgodnie z ust. 3** wprowadza następujące zmiany SIWZ:

**Załącznik Nr2 do SIWZ – Program Funkcjonalno-Użytkowy , zmiana zapisu pkt 4.3**

**Obecny zapis**

**4.3. Transport pyłów**

- 1) Wykona kompletną instalację transportu pyłów spod filtra workowego i odpylaczy wstępnych do odzūżlaczy KW2. Zamawiający wymaga zastosowania przenośników zgrzeblowo rurowych z ciągnem łańcuchowym lub linowym.
- 2) Wykonać dwa oddzielne ciągi przenośników do prawego i lewego odzūżlacza
- 3) Napędy przenośników wyposażyć w układy falownikowe
- 4) Przenośniki pyłów zaizolować i wyposażyć w instalację grzewczą przeciwzamrożeniową
- 5) Miejsca przesypu (wysypu) pyłów wyposażyć w okna rewizyjne z drzwiczkami zapewniającymi łatwe otwieranie i zamykanie z jednoczesnym dotrzymaniem 100 % szczelności
- 6) Usytuowanie przenośników musi uwzględniać prawidłowy dostęp do wymiany zużytych (uszkodzonych) elementów przenośnika, bez konieczności demontażu całego przenośnika.

**Zapis po zmianie**

**4.3. Transport pyłów**

- 1) Wykona kompletną instalację transportu pyłów spod filtra workowego i odpylaczy wstępnych do odzūżlaczy KW2.
- 2) Wykonać dwa oddzielne ciągi przenośników do prawego i lewego odzūżlacza
- 3) Dopuszcza się zastosowanie jednego ciągu przenośników w przypadku zastosowania przenośników zgrzeblowo rurowych z ciągnem łańcuchowym lub linowym ze zwilżaniem pyłu i ich zrzutem na istniejący taśmociąg. Układ zwilżający musi być profesjonalnie wykonany, sprawdzony w eksploatacji, z referencjami od użytkowników kotłów rusztowych węglowych
- 4) Napędy przenośników wyposażyć w układy falownikowe
- 5) Przenośniki pyłów zaizolować i wyposażyć w instalację grzewczą przeciwzamrożeniową
- 6) Miejsca przesypu (wysypu) pyłów wyposażyć w okna rewizyjne z drzwiczkami zapewniającymi łatwe otwieranie i zamykanie z jednoczesnym dotrzymaniem 100 % szczelności
- 7) Usytuowanie przenośników musi uwzględniać prawidłowy dostęp do wymiany zużytych (uszkodzonych) elementów przenośnika, bez konieczności demontażu całego przenośnika

Z poważaniem

PREZES ZARZĄDU

dr Małgorzata Niesiejska



Telefon (23) 672-33-58 Fax (23) 672-21-60  
e-mail: [pec@pecciechanow.pl](mailto:pec@pecciechanow.pl), [biuro@pecciechanow.pl](mailto:biuro@pecciechanow.pl)  
[www.pecciechanow.pl](http://www.pecciechanow.pl)  
NIP 566-000-52-65

Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
Nr KRS 0000134317 Kapitał zakładowy 10 710 770 zł

