

Ciechanów, dnia 20.12.2021r.

NZ – 242 – 22.5 / 2021

Identyfikator postępowania: 22/2021

Wg rozdzielnika

Dotyczy: Odpowiedzi na pytania Wykonawcy Cz. IV - Nr referencyjny 22/2021, SWZ z dnia 06.12.2021r. „Modernizacja i przebudowa systemu przesyłowego: Budowa i przebudowa sieci ciepłowniczej ul. Sikorskiego wraz z przyłączami.”

Zamawiający na podstawie SWZ Rozdział 11 „Udzielanie wyjaśnień i wprowadzanie zmian przez Zamawiającego, informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów” zgodnie z ust. 11.5. „Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści SWZ. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców, którym doręczono SWZ. ”, udziela następujących odpowiedzi:

WYJAŚNIENIE IV

Pytanie Nr 1

W załączonej dokumentacji brak rysunku 1-3, rozmieszczenie poduszek kompensacyjnych typ „B” – proszę o załączenie.

Odpowiedź Nr 1

Roźmieszczenie poduszek kompensacyjnych zgodnie z schematem na str. 22,23 Projektu Wykonawczego sieci ciepłowniczej – odcinek A-K14/3

Pytanie Nr 2

Na załączonych rysunkach komór brak jest opisu i wykazu armatury.

Odpowiedź Nr 2

Armatura w komorach ciepłowniczych:

Etap I – odcinek K13 – A

Komora K13 - armatura istniejąca bez zmian projektowych

Komora K13/0 – zgodnie z zestawieniem materiałów w dokumentacji projektowej – Opisy i pisma – zalcznik nr 3 – Zestawienie podstawowych materiałów, szczegól montażu zgodnie z rys. nr 6

Etap II – odcinek A – K14/3

Komora K-14 – komora ciepłownicza do likwidacji, armatura z tej komory nie będzie wykorzystywana w realizacji zadania, nie projektuje się również nowej armatury w tej komorze

Komora K14P – armatura w komorze K14P zgodnie z zestawieniem materiałów w dokumentacji projektowej – Projekt wykonawczy sieci ciepłowniczej – str. 12, szczegól montażu armatury zgodnie z rysunkiem nr.3,4.

Komora K14/3 – armatura istniejąca, bez zmian projektowych

Pytanie Nr 3

Proszę o podanie średnic oraz ilości armatury w komorach K-13, K-14/3 oi K-14/P.

Odpowiedź Nr 3

Etap I – odcinek K13 – A

Komora K13 – armatura istniejąca, bez zmian projektowych

Etap II – odcinek A – K14/3

Komora 14/3 - armatura istniejąca, bez zmian projektowych

Komora K-14/P - armatura w komorze K14P zgodnie z zestawieniem materiałów w dokumentacji projektowej – Projekt wykonawczy sieci ciepłowniczej – str. 12, szczególnie montażu armatury zgodnie z rysunkiem nr.3,4.

Pytanie Nr 4

Która armatura jest do dostarczenia i wbudowania nowa, a która jest do przeniesienia z komory likwidowanej.

Odpowiedź Nr 4

Komora K-14 – komora ciepłownicza do likwidacji, armatura z tej komory nie będzie wykorzystywana w realizacji zadania, nie projektuje się również nowej armatury w tej komorze

Komora K14P – armatura w komorze K14P zgodnie z zestawieniem materiałów w dokumentacji projektowej – Projekt wykonawczy sieci ciepłowniczej – str. 12, szczególnie montażu armatury zgodnie z rysunkiem nr.3,4.

Pytanie Nr 5

W zestawieniu materiałów odcinka od punktu A do K-14/3 jest wyspecyfikowane odwodnienie prefabrykowane 355,6/500/80 – szt 2, na profilu i schemacie montażowym brak jest tego odwodnienia.

Proszę o potwierdzenie jeżeli odwodnienie jest to gdzie ono jest umiejscowione.

Odpowiedź Nr 5

Odwodnienie sieci ciepłowniczej na odcinku A – K14/3 będzie realizowane poprzez projektowaną armaturę w komorze K14/P oraz istniejąca armaturę w komorze K14/3. Błędnie wyspecyfikowane odwodnienie prefabrykowane Dn355/500/80 w zestawienie materiałowym.

Zatwierdził:

Prokurent Spółki

Prezes Zarządu



TERAZ POLSKA

Telefon (23) 672-33-58, Fax (23) 672-21-60
e-mail: pec@pecciechanow.pl, biuro@pecciechanow.pl
www.pecciechanow.pl
NIP 566-000-52-65

Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000134317, Kapitał zakładowy: 10 710 770 zł

