

Ciechanów, dnia 21.12.2021r.

NZ – 242 – 22.10 / 2021

Identyfikator postępowania: 22/2021

Wg rozdzielnika

Dotyczy: Odpowiedzi na pytania Wykonawcy Cz. IX - Nr referencyjny 22/2021, SWZ z dnia 06.12.2021r. „Modernizacja i przebudowa systemu przesyłowego: Budowa i przebudowa sieci ciepłowniczej ul. Sikorskiego wraz z przyłączami.”

Zamawiający na podstawie SWZ Rozdział 11 „Udzielanie wyjaśnień i wprowadzanie zmian przez Zamawiającego, informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów” zgodnie z ust. 11.5. „Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści SWZ. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców, którym doręczono SWZ. ”, udziela następujących odpowiedzi:

WYJAŚNIENIE IX

Dotyczy Zadania B:

Pytanie Nr 1

Prosimy o informację czy w zakres zadania wchodzi również wykonanie złącza pomiarowego Energa do komory K14/P?

Odpowiedź Nr 1

Zakres prac wyszczególniony w załączonej do postępowania przetargowego dokumentacji projektowej – Projekt wykonawczy przyłącza energetycznego. Zgodnie z załączonymi warunkami technicznymi przyłączenia Energa Operator w zakres prac po stronie odbiorcy energii elektrycznej (Zamawiającego) wchodzi budowa WLZ od skrzynki pomiarowej do komory ciepłowniczej K-14/P.

Pytanie Nr 2

Prosimy o informację jaki promień gięcia powinny mieć kolana preizolowane? (1,5D czy 2,5D)

Odpowiedź Nr 2

Kolana preizolowane z promieniem gięcia :
- dla średnic Dn100-Dn350 – 2,5D

Pytanie Nr 3

Prosimy o informację czy w sieci ciepłowniczej przewidzianej do demontażu występuje izolacja termiczna w postaci płaszczu azbestowo- cementowego?

Odpowiedź Nr 3

Izolacja termiczna na przedmiotowym odcinku sieci ciepłowniczej jest wykonana w płaszczu azbestowo- cementowym.



TERAZ POLSKA

Telefon (23) 672-33-58, Fax (23) 672-21-60
e-mail: pec@pecciechanow.pl, biuro@pecciechanow.pl
www.pecciechanow.pl
NIP 566-000-52-65

Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000134317, Kapitał zakładowy: 10 710 770 zł



Pytanie Nr 4

W związku z informacją z SWZ pkt. 4.2 o tym, że koszty odwodnienia i ponownego nawodnienia sieci są po stronie Wykonawcy prosimy o podanie przybliżonej kwoty tych prac (w szczególności ponownego nawodnienia sieci)?

Odpowiedź Nr 4

Po stronie wykonawcy są koszty związane z przygotowaniem i opróżnieniem rurociągów z wody sieciowej wraz z jej utylizacją zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przygotowaniem sieci do ponownego napełnienia. Koszt wody sieciowej do napełnienia rurociągów po stronie Wykonawcy – opłaty za nośnik ciepła zgodnie z obowiązującą Taryfą dla Ciepła w PEC Ciechanów.

Pytanie Nr 5

Czy badania RT należy wykonać również na połączeniach w komorach?

Odpowiedź Nr 5

Zgodnie z dokumentacją projektową załączoną do postępowania przetargowego należy wykonać 100% badań połączeń spawanych.

Pytanie Nr 6

Prosimy o potwierdzenie, że do demontażu przewidziane są tylko odcinki sieci ciepłowniczej kolidujące z nowo projektowaną trasą sieci (odcinki wskazane na mapach w dok. Technicznej).

Odpowiedź Nr 6

Zamawiający potwierdza że demontażowi podlegają tylko odcinki sieci ciepłowniczej i przyłączy ciepłowniczych kanałowych kolidujących z trasą projektowanych rurociągów.

Pytanie Nr 7

Prosimy o podanie zakresu demontażu sieci ciepłowniczej (demontaż samej pokrywy czy całego kanału łącznie z dnem?)

Odpowiedź Nr 7

Należy zdemontować cały kanał ciepłowniczy łącznie z rurociągami oraz dnem.

Pytanie Nr 8

Prosimy o podanie sposobu rozliczenia złomu.

Odpowiedź Nr 8

Złom z demontażu dostarczony do siedziby zamawiającego (Ciechanów ul. Tysiąclecia 18), rozliczenie ilości dostarczonego złomu na podstawie protokołu przekazania zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru.

Pytanie Nr 9

Prosimy o informację czy należy przewidzieć nadzór konserwatora? Jeśli tak to kto ponosi koszty?

Odpowiedź Nr 9

Projekt budowy i przebudowy odcinka sieci ciepłowniczej od pkt. A – do pkt. K14/3 był przedmiotem uzgodnień z MWKZ. Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z opinią DC.5183.106.2021.KL załączoną do dokumentacji projektowej.

Pytanie Nr 10

Prosimy o informację kto ponosi koszty odszkodowań za brak dostaw ciepła? Jeżeli Wykonawca to prosimy o podanie informacji umożliwiających oszacowanie kosztów.

Odpowiedź Nr 10

Zgodnie z SWZ „Wykonawca zobowiązuje się do realizacji danego zadania przy wyłączonej sieci ciepłowniczej w okresach nie dłuższych niż 36 godzin (max. 3 przerwy). Wyłączenia dłuższe niż 36 godzin możliwe są po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru Inwestora”. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do opracowania schematu



TERAZ POLSKA

Telefon (23) 672-33-58, Fax (23) 672-21-60
e-mail: pec@pecciechanow.pl, biuro@pecciechanow.pl
www.pecciechanow.pl
NIP 566-000-52-65

Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000134317, Kapitał zakładowy: 10 710 770 zł



przełączeń odbiorców zasilanych z przebudowywanego odcinka sieci ciepłowniczej oraz dostawę i montaż rurociągów do tymczasowego zasilanie istniejących obiektów w czynnik grzewczy bez przerw w dostawie.

Pytanie Nr 11

Proszę o załączenie wszystkich uzgodnień branżowych.

Odpowiedź Nr 11

Zadanie A – Uzgodnienie ZUDP dołączono do postępowania,

Zadanie B – Uzgodnienie ZUDP w Projekcie budowlanym sieci ciepłowniczej.

Pytanie Nr 12

Czy Zamawiający dopuści armaturę stalową produkcji BROEN? (zawory oraz przepustnice)

Odpowiedź Nr 12

Zamawiający dopuszcza armaturę odpowiadającą wymaganiom technicznym określonym w dokumentacji przetargowej.

Pytanie Nr 13

Prosimy o potwierdzenie, czy formalności związane z uzyskaniem zgód na wycinkę drzew i krzewów wraz z poniesieniem opłat wynikających z tych decyzji/ zgód są po stronie Inwestora?

Odpowiedź Nr 13

Zamawiający nie przewiduje na etapie realizacji wycinki drzew, ewentualne przycięcie korony drzew oraz przesadzenia krzewów na czas prowadzenia robót po stronie wykonawcy.

Pytanie Nr 14

Prosimy o wskazanie, po czyjej stronie leży koszt ewentualnych nasadzeń zastępczych? Czy dla tych nasadzeń należy przewidzieć roczny nadzór? (pielęgnację)

Odpowiedź Nr 14

Koszt ewentualnych nasadzeń zastępczych leży po stronie Wykonawcy.

Pytanie Nr 15

Czy Zamawiający dysponuje ewentualnym projektem nasadzeń zastępczych?

Odpowiedź Nr 15

Zamawiający nie dysponuje projektem nasadzeń zastępczych.

Pytanie Nr 16

Prosimy o potwierdzenie, czy przepustnica DN 350 w komorze K-14/P zgodnie z zestawieniem materiałowym ma posiadać napęd ręczny, natomiast przepustnica DN 200 napęd elektryczny?

Odpowiedź Nr 16

Zamawiający potwierdza że przepustnica Dn350 w komorze K-14/P projektowana jest z napędem ręcznym, przepustnica Dn200 projektowana jest z napędem elektrycznym.

Pytanie Nr 17

Prosimy o informację czy zakres przetargu dotyczy też prac w komorze K-14/3 zgodnie z SWZ pkt. 4.2?

Odpowiedź Nr 17

Komora ciepłownicza K14/3 nie jest objęta pracami budowlanymi, w ramach zamówienia przewiduje się wymianę rurociągu DN350 w obrębie komory (odcinek 2x4,0m)

Zapis w SWZ pkt. 4.2 dotyczący adaptacji budowlanej komory K14/3 wpisany omyłkowo.

Pytanie Nr 18



TERAZ POLSKA

Telefon (23) 672-33-58, Fax (23) 672-21-60
e-mail: pec@pecciechanow.pl, biuro@pecciechanow.pl
www.pecciechanow.pl
NIP 566-000-52-65

Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000134317, Kapitał zakładowy: 10 710 770 zł



Prosimy o wskazanie miejsca montażu zaworu odwadniającego DN 350/80.

Odpowiedź Nr 18

Odwodnienie sieci ciepłowniczej na odcinku A – K14/3 będzie realizowane poprzez projektowaną armaturę w komorze K14/P oraz istniejąca armaturę w komorze K14/3. Błędnie wyspecyfikowane odwodnienie prefabrykowane Dn355/500/80 w zestawienie materiałowym.

Pytanie Nr 19

Prosimy o informację, którego odcinka sieci dotyczy pozycja 5 zestawienia materiałowego (projekt techniczny sieci)- łuk gięty K90 DN 100- 6 szt.? (nadmieniamy, że zestawie nie materiałów preizolowanych dla przyłączy występuje w oddzielnej dokumentacji).

Odpowiedź Nr 19

Błędnie wpisana pozycja z materiałami preizolowanymi do budowy sieci ciepłowniczej w postaci kolan <90 Dn100-6szt, kolana są wyspecyfikowane w dokumentacji projektowej przyłączy ciepłowniczych.

Pytanie Nr 20

Prosimy o aktualizację zestawienia materiałowego dla przyłączy- załączone zestawienie materiałów w dok. Technicznej nie odpowiada zakresowi prac wynikającym z SWZ.

Odpowiedź Nr 20

Poprawiona dokumentacja projektowa przyłączy ciepłowniczych załączona do postępowania przetargowego.

Pytanie Nr 21

W związku z licznymi niejasnościami w załączonej dokumentacji oraz przerwą świąteczno- noworoczną prosimy Zamawiającego o przełożenie terminu składania ofert na 17.01.2022r.

Odpowiedź Nr 21

Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert na dzień 17.01.2022r bez możliwości zadawania pytań.

Zatwierdził:

Prokurent Spółki

Prezes Zarządu



TERAZ POLSKA

Telefon (23) 672-33-58, Fax (23) 672-21-60
e-mail: pec@pecciechanow.pl, biuro@pecciechanow.pl
www.pecciechanow.pl
NIP 566-000-52-65

Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieście w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS 0000134317, Kapitał zakładowy: 10 710 770 zł

