

1. Czy zakres dostawy węzła cieplnego ma uwzględniać dostawę szafki telemetrycznej firmy Control?

Tak

2. Dot. poz. F101: wg wykazu urządzeń odmulacz IOW DN40 natomiast zgodnie ze schematem technologicznym rurociągi modułu przyłączeniowego m.s.c. DN32. Proszę o informację czy uwzględnić odmulacz IOW DN40 czy DN32.

Uwzględnić odmulacz IOW DN32

3. Dot. poz. S102: wg wykazu urządzeń zawór kulowy spawany DN32 natomiast zgodnie ze schematem technologicznym rurociągi obwodu wody sieciowej c.w.u. DN40.

Proszę o informację czy uwzględnić zawory spawane DN32 czy DN40.

Uwzględnić zawory spawane DN32

4. W otrzymanym zestawieniu urządzeń węzła znajdują się poz. L102, F102, R101, Z201, U201 natomiast brak ich na schemacie technologicznym.

Proszę o informację czy należy je uwzględnić w ofercie.

Nie należy uwzględnić

5. Na schemacie są 2 czujniki temperatury A202, natomiast w zestawieniu jest tylko 1.

Ile czujników należy zastosować?

Należy wycenić 2 czujniki

6. Dot. poz. F301: wg wykazu urządzeń filtr siatkowy gwintowany DN40 natomiast zgodnie ze schematem technologicznym rurociągi obwodu wody zimnej DN50.

Proszę o informację czy uwzględnić filtr DN40 czy DN50.

Uwzględnić filtr DN50

7. Dot. poz. G301, G302: wg wykazu zawory kulowe gwintowane DN40 natomiast zgodnie ze schematem technologicznym rurociągi obwodu c.w.u. i wody zimnej DN50.

Proszę o informację czy uwzględnić zawory DN40 czy DN50.

Uwzględnić filtr DN50

8. Na schemacie występują 3 zawory G303, natomiast w zestawieniu są 2.

Ile zaworów należy zastosować?

Uwzględnić 3 zawory

9. Dot. poz. Z302: wg wykazu urządzeń zawór antyskażeniowy DN40 natomiast zgodnie ze schematem technologicznym rurociągi obwodu wody zimnej DN50.

Proszę o informację czy uwzględnić zawór DN40 czy DN50.

Uwzględnić zawór DN50

10. Na schemacie występuje zawór zwrotny na uzupełnianiu zładu Z402, natomiast brakuje go w zestawieniu. Czy należy go uwzględnić w ofercie?

Tak